

<P型U字溝布設歩掛り表>

呼称	有効長	布設枚数	接続箇所	布設作業員	布設歩掛	
	(m)	(枚/日)	(箇所/日)	(人)	(人/箇所)	(人/10m)
PU-300	3.868	35	34	2	0.06	0.15
PU-400	3.853	30	29	3	0.10	0.26
PU-500	3.766	25	24	3	0.13	0.32
PU-600	3.706	25	24	4	0.17	0.43

注1. 1日実働7時間とします。また、平坦な条件下での布設枚数ですので、現場の状況によって

歩掛りを割増ししてください。

注2. 掘削、基礎工、小運搬、埋め戻し等は含みません。

注3. トラッククレーン等の土木機械の使用は考えないものとします。

注4. 本表の職種は、普通作業員とします。