

<P型U字溝布設歩掛り表>

| 呼称 | 有効長 | 布設枚数 | 接続箇所 | 布設作業員 | 布設歩掛 | |
|--------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|
| | (m) | (枚/日) | (箇所/日) | (人) | (人/箇所) | (人/10m) |
| PU-300 | 4.000 | 35 | 34 | 2 | 0.06 | 0.14 |
| PU-400 | 3.853 | 30 | 29 | 3 | 0.10 | 0.26 |
| PU-500 | 3.766 | 25 | 24 | 3 | 0.13 | 0.32 |
| PU-600 | 3.706 | 25 | 24 | 4 | 0.17 | 0.43 |

注1. 1日実働7時間とします。また、平坦な条件下での布設枚数ですので、現場の状況
 によって歩掛りを割増して下さい。

注2. 小運搬、掘削、埋め戻し、基礎工等は含みません。

注3. トラッククレーン等の土木機械の使用は考えないものとします。

注4. 本表の職種は、普通作業員とします。